



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

PRESUPUESTO

Cliente:
Atencion:
Asunto: Reparación Salon Comunal Medina

Direccion: Medina
Telefono:
Fecha: Noviembre 12/2/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Prec./ Unidad (RD\$)	Valor (RD\$)	Valor
I	Preliminares.					
1.00					RD\$	-
1.01	Remover pintura vieja de paredes y techos.	1.00	P. A.			
1.02	Reparacion de mochetas, muros internos y techo interno con hormigon	1.00	PA			
2.00	Desmontaje de puertas y ventanas				RD\$	-
2.02	Retirar puertas	3.00	UD			
	Retirar ventanas	3.00	UD			
3.00	TECHO				RD\$	-
3.03	LAVADO A PRESION Y EIIMINACION DE MALESA EN TECHO	218.80	M2			
3.06	Impermeabilizante en techo incluye proceso de correccion de grietas	218.00	M2			
3.07	Fraguache	35.36	M2			
3.08	Pañete Y Reparacion de antepecho incluir llenado de hoyos en blocks	35.36	M2			
4.00	Instalación de ventanas y puertas				RD\$	-
4.02	Ventanas correderas en alumnio P92 reforzado color blanco cristal natural	311.41	p2			
	Puertas Polimetal Lisa blancas de medidas no estandar	7.00	ud			
5.00	Instalaciones Sanitarias.				RD\$	-
5.01	Inodoro bath collection bco. + salidas desagues	1.00	Ud			
5.02	Lavamanos	1.00	Ud			
5.07	Tuberias y piezas de PVC	1.00	Ud			
6.00	Instalaciones Electricas.				RD\$	-
6.01	Interruptores sencillos	10.00	Ud			
6.02	Toma corrientes interiores y exteriores	10.00	Ud			
6.03	Toma corriente 220 v	2.00	Ud			
6.04	Suministro e Instalación de Panel LED 32W UL certificada, 2'x2' 6500K, 120V, 60Hz, 45 watt (1 año de garantía) De superficie	12.00	Ud			



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218

PRESUPUESTO

Cliente:
Atencion:
Asunto: Reparación Salon Comunal Medina

Direccion: Medina
Telefono:
Fecha: Noviembre 12/2/2025

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Prec./ Unidad (RD\$)	Valor (RD\$)	Valor
------	-------------	----------	--------	----------------------------	--------------	-------

5.23	PISO				RD\$	-
	PISO PULIDO CON COLOR ROJO	18.24	M ²			
	INCLUIR CHAPAPOTE					

6.00						
6.01	Terminaciones.				RD\$	-
6.02	Pintura Acrilica superior paredes interiores y exteriores	456.16	M ²			
6.03	pintura de techo	152.72	m2			

7.00						
7.01	Miscelaneos.				RD\$	-
7.02	Limpieza final.	1.00	P. A.			

16.00 Costos Indirectos

16.02 Direccion tecnica y responsabilidad.
16.03 Gastos administrativos.
16.04 Transporte
16.05 Seguro, poliza y fianza.-
16.06 Itbis de honorarios (norma 07-07)
16.07 Codia

Sub - Total Costos Directos→	RD\$	-
------------------------------	------	---

10.00%	0.00
3.00%	0.00
3.00%	0.00
5.00%	0.00
18.00%	0.00
0.10%	0.00

Sub - Total Costos Directos→	RD\$	-
------------------------------	------	---

Total General→	RD\$	-
----------------	------	---



Roberto Abreu

Ing. Roberto Abreu

Jarabacoa, Republica Dominicana.

CEL.: 809-215-1198

Gmail: Roberto.abreu654@gmail.com