



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

Departamento de Planeamiento Urbano (Jarabacoa)

Jarabacoa, Rep. Dom.
sábado, 10 de abril de 2021

Presupuesto

ADECUACION MATADERO MUNICIPAL
EL RESBALON CALLE MEDINA I, JARABACOA, LA VEGA, REP. DOM.

No	PARTIDA	CANTIDAD	UD
A TRABAJOS PRELIMINARES			
1	Quitar techo estructura completa	1.00	P.A.
2	Demolicion estructura en mal estado	1.00	P.A.
B MOVIMIENTO DE TIERRA			
1	Excavacion zapata columnas en marquesina C 2	2.00	M3
C HORMIGON ARMADO			
1	Zapta de columnas marquesina	4.80	M3
2	Columnas de Carga	0.45	M3
3	Vigas de Carga	3.69	M3
4	Chapapote t=0.07	9.80	M3
5	Losa t=0.12	16.80	M3
D TERMINACION DE SUPERFICIES			
1	Fraguache	149.12	M2
2	Pañete En Muros	6.72	M2
3	Pañete En techos	140.00	M2
4	Cantos Vivos En Gral.	16.00	ML
5	Mochetas En Gral.	16.00	ML
6	Fino de Techo	140.00	M2
7	Zabaleta de techo	50.00	ML
8	Impermeabilizante de techo con lona asfaltica 5 K	140.00	M2
E PISOS			
1	Piso de porcelanato alto transito	151.00	M2
2	Hormigon frotado en patio	7.34	M3
F PUERTAS Y VENTANAS			
1	Puertas en polimetal blanco	4.00	UDS
2	Puerta corredera de aluminio y cristal	24.00	P2
3	Ventanas de aluminio y cristal	160.00	P2
G PINTURAS ACRILICAS DOS MANOS			
1	Muros acrilica, dos masnos en muros	226.44	M2
2	Pintura sobre techo	140.00	M2
H VERJA PERIMETRAL 64 ML			
1	Excavacion zapata de muros	25.92	M3
2	Vaciado zapata de muro	8.64	M3
3	Vaciado columnas de amarre	1.54	M3
4	Vaciado vigas de amarre	1.92	M3
5	Vaciado columnas con retalles	0.60	M3
6	Bloques de 6" 3L 472 uds BNP	36.32	M2
7	Bloques de 6" 9L 1495 uds SNP	115.00	M2
8	Fraguache muro ambas caras	246.00	M2
9	Empanete muro ambas caras	246.00	M2
9	Malla Calibre 9 de 4 Pie	150.88	PL
10	Zabaleta para sujetar malla	54.00	ML
11	Pintura Muros (Carta de Colores) dos manos	246.00	M2
I VERJA FRONTAL			
1	Hierrros en Verja Frontal	290.52	P2